
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont odwodnienia
ADRES INWESTYCJI : Spytkowice, ul. Górki
INWESTOR : Gmina Spytkowice
ADRES INWESTORA : 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Hupert
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek I			
1	KNR 2-01 d.1 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 100,00/10000	ha ha		
				0,010	
				RAZEM	0,010
2	KNR 4-05I d.1 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. do 3 m 1,0	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - pod ułożenie studni i rur kanalizacyjnych 0,40*1,20*160,00	m ³ m ³		
	pod rury kanalizacyjne	1,50*1,50*1,50	m ³	76,800	
	pod studnie rewizyjne fi 1000 mm	1,00*1,00*1,50*2	m ³	3,375	
	pod studnie rewizyjne fi 315 mm			3,000	
				RAZEM	83,175
4	KNR 2-28 d.1 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - piasek 0,40*160,00	m ² m ²		
				64,000	
				RAZEM	64,000
5	KNR 2-28 d.1 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC lite, SN8, o śr. nom. 200 mm 160,00	m m		
				160,000	
				RAZEM	160,000
6	KNR 2-28 d.1 0406-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego D400; głębokość 2 m 1,0	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-28 d.1 0406-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m ponad 2 m - potrącenie za 0,5 m Krotność = -1 1,0	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-28 d.1 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej, z teleskopem i pokrywą typu ciężkiego D400 2,0	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.3	m ³ m ³		
				83,175	
				RAZEM	83,175
2		Odcinek II			
10	KNR 4-05II d.2 0220-01	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - grubość osadudo 30 cm 1,0	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.2 kalk. własna	Założenie pokrywy żelbetowej prefabrykowanej nastudziennej fi 1000 mm, z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400, na istniejącej studni 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-01 d.2 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - pod ułożenie studni i rur kanalizacyjnych 0,40*1,20*120,00	m ³ m ³		
	pod rury kanalizacyjne	1,00*1,00*1,50*3	m ³	57,600	
	pod studnie rewizyjne fi 315 mm			4,500	
				RAZEM	62,100
13	KNR 2-28 d.2 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - piasek 0,40*120,00	m ² m ²		
				48,000	
				RAZEM	48,000
14	KNR 2-28 d.2 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC lite, SN8, o śr. nom. 200 mm 120,00	m m		
				120,000	
				RAZEM	120,000
15	KNR 2-28 d.2 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej, z teleskopem i pokrywą typu ciężkiego D400 3,0	szt. szt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spsycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.2	0230-01	m w gruncie kat. I-III	m ³	62,100	
		poz. 12			
				RAZEM	62,100