
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej na działkach o nr ew. 4292, 4293 w miejscowości Bachowice, Gmina Spytkowice

ADRES INWESTYCJI : Bachowice, dz. nr ew. 4292, 4293

INWESTOR : Gmina Spytkowice

ADRES INWESTORA : 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Hupert

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi rolnej na dz. o nr ew. 4292; 4293 w m. Bachowice			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym, z wytyczeniem granic działek drogowych			
1		356,00/1000	km	0,356	
				RAZEM	0,356
2	kalk. własna	Ręczne wykaszanie skarp przydrożnych ze zbiórką i z wywiezieniem urobku	m		
d.1.		(w zakresie prowadzonych robót)			
1		243,00*2	m	486,000	
				RAZEM	486,000
1.2		Roboty ziemne, profilowanie podłoża			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat.	m ³		
d.1.	0206-02	III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość 10 km			
2	0214-04	2,50*243,00*0,30	m ³	182,250	
		2,70*113,00*0,40	m ³	122,040	
				RAZEM	304,290
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
2		2,50*243,00	m ²	607,500	
		2,70*113,00	m ²	305,100	
				RAZEM	912,600
1.3		Podbudowy, nawierzchnia			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 63-130 mm - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.1.	0114-05	zagęszczeniu 20 cm			
3	0114-06	2,50*243,00	m ²	607,500	
				RAZEM	607,500
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.1.	0114-05	zagęszczeniu 15 cm			
3		2,50*243,00	m ²	607,500	
				RAZEM	607,500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.1.	0114-05	zagęszczeniu 30 cm			
3	0114-06	2,70*113,00	m ²	305,100	
				RAZEM	305,100
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamiennej - warstwa górna z kłosa porfirowego 0-	m ²		
d.1.	0204-05	31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm			
3	0204-06	2,50*243,00	m ²	607,500	
		2,70*113,00	m ²	305,100	
				RAZEM	912,600