

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE - OGRODZENIE			
1	kalkulacja indywidualna	Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej górniczej w ramach z kształtowników oraz słupków stalowych o wysokości panela 1,25m wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 3,20+34,10+24,70	m m	62,000	
				RAZEM	62,000
2	kalkulacja indywidualna	Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej oraz słupków stalowych osadzonych w cokole betonowym o wysokości 1,25m wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 109,0+79,30+52,0	m m	240,300	
				RAZEM	240,300
3	kalkulacja indywidualna	Demontaż cokołów betonowych o szer. 0,15m, wys. 0,20m wraz z utylizacją materiału z rozbiórki poz.1+poz.2	m m	302,300	
				RAZEM	302,300
4	KNR 2-01 d.1 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości 1,2 m (kat. gr.IV) (0,30*0,30*1,20)*129 +(0,6*0,6*1,20)*3	m ³ m ³	15,228	
				RAZEM	15,228
5	KNR 2-02 d.1 1803-04	Analogia: Ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych 3D o wym. 2,56 x 1,53 m ze słupkami o wym. 60x40, gr. ścianki 2 mm, z uchwytnymi systemowymi - osadzone w fundamentach betonowych. (Uwaga: przyjmując beton B20 do zalania słupków w ilości 0,11 m3 na jeden słupek, łączna ilość słupków 129 szt. + oraz ilość 0,43m3 pod 3 szt. słupków pod bramę i furtkę), drut fi 5mm ocynkowany, malowany proszkowo, oczko 50x200, kolor antracyt. 3,20+34,10+24,70+109,0+79,30+52,0+1,0+3,90+1,0-5,0	m m	303,200	
				RAZEM	303,200
6	KNR 2-25 d.1 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych- montaż prefabrykowanych cokołów betonowych (desek żelbetonowych) wys. 20 cm oraz prefabrykowanych łączników betonowych zgodnych z przyjętym systemem ogrodzenia. poz.5*0,2	m ² m ²	60,640	
				RAZEM	60,640
7	d.1 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: Bramy wejściowe w systemie ogrodzenia o wym. 4,00x1,70 m, wyposażone w samozamykacze, klamkę i zamek. Brama dwuskrzydłowa, wypełnienie panel ogrodzeniowy 3D, drut fi 5 mm, oczko siatki 50x200, słup z profilu 100x100 gr. 2mm, rama z profilu 60x40 gr. 2mm, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor antracyt. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: Furtka wejściowa w systemie ogrodzenia o wym. 1,0 x1,70 m, wyposażona w samozamykacze, klamkę i zamek. Wypełnienie panel ogrodzeniowy 3D, drut fi 5 mm, oczko siatki 50x200, słup z profilu 100x100 gr. 2mm, rama z profilu 60x40 gr. 2mm, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor antracyt. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja indywidualna	Wycinka drzew o średnicy pnia 40cm, wysokości 3,5m wraz z usunięciem systemu korzeniowego. 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-01 d.1 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III - rozplantowanie wzdłuż ogrodzenia poz.4	m ³ m ³	15,228	
				RAZEM	15,228